Культурный духовно-просветительский центр «КОВЧЕГ»

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ: ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗАЛА

Раздел 5. Механика сцены (верхняя механизация)

5.1. Общее описание

Большой зал оснащен современной системой верхней механизации с компьютерным управлением. Управление осуществляется с главного пульта, расположенного на сцене (портальная башня, левая сторона). Электропитание и управление механизмами осуществляются из щитовой механизмов сцены (помещение 411).

Важно: Управление механикой осуществляется **исключительно инженером-механиком зала**. Все механизмы проходят статические и динамические испытания. Работа системы соответствует театрально-концертным нормам и требованиям промышленной безопасности.

5.2. Основные элементы и грузоподъемность

Элемент	*Количество*	*Грузоподъемность*
Штанкетные подъемы	15 шт. (из них 9 с энкодерами)	300 кг
Софитные подъемы (СП1, СП2, СП3)	3 шт.	СП1: 700 кг; СП2, СП3: 650 кг
Выносные софиты	2 шт.	280 кг на каждую ферму
Антрактно-раздвижной занавес (АРЗ)	2 полотна	450 кг
Предэкранный занавес (ПЭЗ)	2 полотна	470 кг

Штанкетные подъемы с энкодерами (точное позиционирование): ШП3, ШП4, ШП5, ШП6, ШП9, ШП10, ШП11, ШП13, ШП14.

5.3. Технические характеристики подъемов

— **Ширина штанкетного подъема:** 19 м.
— **Ширина АРЗ:** 19 м.

— **Ширина ПЭЗ:** 18 м.
— **Максимальный ход штанкета:** 8,6 м (при высоте портала 6,3 м).
— **Расстояние между штанкетами:** 150–250 мм.

5.4. Особенности эксплуатации
— Отсутствует колосниковое пространство над сценой.
— Максимальная высота скрываемой декорации: 2,3 м от точки крепления.
— На подъеме ШП1 закреплен арлекин.
— На подъемах ШП3 и ШП9 закреплены подвесные микрофоны.
— Часть подъемов задействована под постоянную одежду сцены (ШП2, ШП4, ШП7, ШП8, ШП12 — 4 плана кулис и падуги, а также падуга перед светодиодным экраном).

5.5. Грузовой лифт
— **Грузоподъемность:** 2 тонны.
— **Маршрут:** рампа → лифт → подъем на 3-й этаж в разгрузочный холл → выезд на сцену из левого кармана.
— **Назначение:** транспортировка декораций, реквизита и привозного оборудования.

5.6. Техническая реализация (для специалистов)
— **Штанкетные подъемы:** вертикальные лебедки на верхней галерее механики.
— **Софитные подъемы (СП1, СП2, СП3), АРЗ, ПЭЗ:** вальные лебедки.
— **Выносной софит:** дисковые лебедки.

5.7. Условия работы с привозными декорациями
Для расчета возможности подвеса ваших декораций предоставьте техническое задание с указанием веса и габаритов конструкций. Все вопросы согласовываются с техническим директором и инженером-механиком зала.